

Date de réalisation
2021 - 2022

Ferme Dousse-Bussard, Cottens

/// Maître d'ouvrage	Familles Dousse-Perroud, Dousse et Bussard
/// Architecte	LVPH, Fribourg
/// Ingénieur	Ingeni SA, Fribourg



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

/// Travaux réalisés

Création de 4 appartements dans une ferme familiale

/// Surfaces

Ossatures bois façades extérieures: 270 m²
Ossatures bois séparations intérieures: 290 m²
Dalles mixtes: 230 m²
Toiture pavillon caissons isolés: 180 m²
Toitures ferme et grange non isolées: 480 m²

/// Spécifications

Pavillon avec caissons isolés avec porteur intégré pour porte à faux de 1,5 m' x 2 m'.

Volume pavillon appartement principal: 18 m x 5,3 m x 4,5 m

Volume hall grange appartement principal: 13,5 m x 5,3 m x 3,3 m

/// La construction est composée de

Pavillon toit appentis à neuf.

Grange démolition totale et charpente à neuf avec dalle mixte et combles froids.

Ferme charpente existante rénovée avec nouvelles dalles mixtes et combles froids.

FERME DOUSSE-BUSSARD, COTTENS



JPF-DUCRET SA

Case postale, CH-1630 Bulle - ZA La Chaux, CH-1430 Orges
 Tél. +41 (0)26 919 72 82 - secretariat@jpf-ducret.ch - jpf-ducret.ch

