

Date de réalisation
2019

Hospice général - La Seymaz Logements temporaires modulaires, Thônex

/// Maître d'ouvrage

Hospice général, 1204 Genève

/// Architecte

Bassi Carella Marella Architectes SA, 1208 Genève

/// Entreprise générale

JPF Entreprise générale SA, 1630 Bulle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- /// **Travaux réalisés** Construction de 180 logements modulaires préfabriqués formant 4 bâtiments de 3 niveaux.
- /// **Surfaces** 6'500 m² de plancher sur 3 niveaux. Surface de 45 x 12 m au sol par bâtiment.
- /// **Spécification** Eléments de type modulaire 3D, dimensions 3x12, préfabriqués y.c. modèles sanitaires.

/// La construction est composée de modules préfabriqués avec parois de type ossature en bois, isolées. Les fondations sont constituées par une grille de poutres reposant sur des vis de type Krinner.

LA SEYMAZ, LOGEMENTS TEMPORAIRES MODULAIRES, THÔNEX



JPF-DUCRET SA
CP 208, CH-1630 Bulle 1 - ZA La Chaux, CH-1430 Orges
Tél. +41 (0)26 919 72 82 - Fax +41 (0)26 919 72 99 - secretariat@jpf-ducret.ch - jpf-ducret.ch

