

Date de réalisation
2019

Logements relais «urgence sociale», Fort-Barreau

/// Maître d'ouvrage	Ville de Genève
/// Architecte	Tribu Architecture SA, Lausanne
/// Entreprise générale	JPF Entreprise Générale SA, Bulle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | | |
|----------------------|--|--|
| /// Travaux réalisés | Construction de 20 logements modulaires préfabriqués pour bâtiment de 4 niveaux. | /// La construction est composée de panneaux CLT-Suisse formant des modules d'habitation. La stabilité des modules est assurée par des cadres BLC encastrés à l'aide du système Ferwood. |
| /// Surfaces | 480 m ² de plancher par modules de 3x8, soit 24 m ² . | |
| /// Spécification | Éléments en CLT préfabriqués en 3D. | |

LOGEMENTS RELAIS «URGENCE SOCIALE», FORT-BARREAU



JPF-DUCRET SA
CP 208, CH-1630 Bulle 1 - ZA La Chaux, CH-1430 Orges
Tél. +41 (0)26 919 72 82 - Fax +41 (0)26 919 72 99 - secretariat@jpf-ducret.ch - jpf-ducret.ch

