

Date de réalisation
2020

Structure scolaire provisoire, HEP Fribourg

/// Maître d'ouvrage	Etat de Fribourg
/// Architecte	GAA Girona Architectes+Associés SA, Fribourg
/// Ingénieur	Vincent Becker ingénieurs SA, Cornaux



© photo Thomas Jantscher

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

/// Travaux réalisés

Fabrication, assemblage 3D et montage de 24 modules en bois pour la HEP fribourgeoise sur 3 niveaux.

/// Surfaces

600 m2 de planchers.

/// Spécifications

Conception 3D démontable, posée sur des pieux en bois et une grille en structure métallique. La construction est composée de cadres porteurs en bois lamellé collé, de dalles usinées et rainurées en bois lamellé collé et d'ossatures de façade isolées. L'ensemble est préfabriqué en 3D en atelier pour un déplacement futur facilité.

STRUCTURE SCOLAIRE PROVISOIRE, HEP FRIBOURG



© photo Thomas Jantscher

JPF-DUCRET SA

Case postale, CH-1630 Bulle - ZA La Chaux, CH-1430 Orges
Tél. +41 (0)26 919 72 82 - secretariat@jpf-ducret.ch - jpf-ducret.ch